LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-25 (N DES.)	REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA	CAÇAPAVA DO SUL/RS	23,54%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 19

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA									**-**
1.			**REPAROS NAS ESCOLAS - PINTURA**					**-**	**-**
1.1.			**PINTURA EMEI EVA SALDANHA**					**-**	**-**
1.1.1.			**Serviços preliminares**					**-**	**-**
-	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	254,85		BDI 1	-	-
-	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,10		BDI 1	-	-
-	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	85,68		BDI 1	-	-
-	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	85,68		BDI 1	-	-
1.1.2.			**Pintura das paredes externas**					**-**	**-**
-	Composição	001	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (FONTE: SINAPI 88485 ALTERADA)	M2	254,85		BDI 1	-	-
-	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	254,85		BDI 1	-	-
1.1.3.			**Pinturas das esquadrias**					**-**	**-**
-	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	81,06		BDI 1	-	-
1.1.4.			**Pinturas das grades**					**-**	**-**
-	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,62		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Valor estimado para Material (56,79%) = R$ 9.130,63
Valor estimado para Mão-de-obra (43,21%) = R$ 6.947,25

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇAPAVA DO SUL/RS
Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HELMESONA DE O. SANTANA
CREA/CAU: CREA RS152843
ART/RRT: ART 8809670